

P2	STROP TYPU FILIGRAN	20 cm
	SUFIT PODWIESZANY RASTROWY	

D1	DACHÓWKA PŁASKA	2,7 cm
	ŁATA	2,5 cm
	KONTRŁATA / PUSTKA POWIETRZNA	2,5 cm
	MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA	0,02 cm
	KROKIEW / WEŁNA MINERALNA, WARSTWA I	20 cm
	WEŁNA MINERALNA, WARSTWA II	10 cm
	MEMBRANA PAROSZCZELNA	0,02 cm

S1	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,5 cm
	WEŁNA MINERALNA	15 cm
	BVLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO	25 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	0,5 cm
S2	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	0,5 cm
	BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO	2 cm
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	0,5 cm

P1	POSADZKA KAMIENNA, WARSTWY WYKOŃCZENIOWE	3 cm
	JASTRYCH	6 cm
	PŁYTY TWARDEJ IZOLACJI TERMICZNEJ, STYROPIAN EPS 200	20 cm
	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z PAPY	1 cm
	PŁYTA FUNDAMENTOWA (ZBROJONA Z PRĘTÓW STALOWYCH)	30 cm
	CHUDY BETON/ WARSTWA WYRÓWNAWCZA	10 cm
	GRUNT RODZINY NIEWYSADZINOWY (PIASEK)	-

UWAGA!

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

W przypadku warunków odmiennych niż przewidziano w projekcie, skontaktować się z projektantem.

Wymiary drzwi podane w świetle ościeżnicy. Wymiary okien podane w świetle otworu.

Rysunki czytać wyłącznie z opracowaniami branżowymi. Niezgodności niezwłocznie zgłaszać autorowi.

Powierzchnie obliczane zgodnie z PN-ISO 9836:1997.

Projekt budowlany sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i nie jest projektem wykonawczym.

W celu poprawnej realizacji prac budowlanych, niezbędne jest wykonanie dokumentacji wykonawczej lub warsztatowej, lub poprzez niezależny podmiot w koordynacji z projektantem.

W przypadku podjęcia prac budowlanych na podstawie niniejszej dokumentacji, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczna jest współpraca w trybie nadzoru autorskiego. W przypadku przyjętych rozwiązań wykonawczych zmniejszających trwałość, jakość lub formę projektowanego obiektu, autorowi przysługuje prawo do sprzeciwu - również w trybie art. 36a pkt 6 Ustawy Prawo Budowlane.

"AXIS" USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE
PAWEŁ GĘBSKI
WIŚNIOWY SAD 32/6, 71-450 SZCZECIN
NIP: 8581768243

PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.1995r.)

PROJEKTANT: podpis:
mgr inż. arch. **Mikołaj Piotr Heigel**
upr. proj. nr 27/ZPOIA/OKK/2017

OPRACOWANIE: podpis:
inż. arch. Iga Czarniak

SPRAWDZENIE: podpis:
mgr inż. arch. **Alicja Joanna Gajdis**
upr. proj. nr 5/ZPOIA/OKK/2018

TEMAT:
BUDYNEK USŁUGOWY Z BASENEM ORAZ SALĄ RESTAURACYJNĄ

ADRES INWESTYCJI:
Mrzeżyno, ul. Wojska Polskiego,
dz. nr. 358/6 obręb Mrzeżyno 2,
gmina Trzebiatów

INWESTOR:
ROKO RiR Kowalscy Spółka Jawna

RYSUNEK:
PRZEKRÓJ A-A

FAZA:	BRANŻA:	NR RYSUNKU:
PB	ARCHITEKTURA	A3
DATA:	SKALA:	
01.2019	1:50	